Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ (ЕУР)	Цена без ПДВ (ЕУР)
			А	Б	АхБ
06/3-5.01.00	**ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ**				
	Напомена: средство за гашење мора бити у складу са: - СРПС ЕН 15004-1				
06/3-5.01.01.	Челична боца запремине 67 литара, притисак у боци 42 бара, са свом пратећом опремом: вентилом, манометром, индикатором напуњености боце, носачима за боце, електро и ручним актуатором, цревом високог притиска ДН40 за пражњење боце, одговарајућим прелазним адаптером за цеви, пнеуматским актуаторима у комплету са флексибилним цревима за активиранње, индикатором почетка гашења, вентилом сигурности. Опрема је у складу са ЕН12094. VdS сертификат. **произвођач: SIEMENS или сл.**	кпл.	2	3.600,00	7.200,00
06/3-5.01.02.	Гас НОВЕЦ^{TM}1230 **произвођач: SIEMENS или сл.**	кг.	108	45,00	4.860,00
06/3-5.01.03.	Млазница месингана DN32(360°). Тип: BUCEFA 1 1/4", са 2 отвора (пречници отвора према пројекту).Опрема је у складу са ЕН12094. VdS сертификат. **произвођач: SIEMENS или сл.**	ком.	1	90,00	90,00
06/3-5.01.04.	Млазница месингана DN32(360°). Тип: BUCEFA 1 1/4", са 4 отвора (пречници отвора према пројекту).Опрема је у складу са ЕН12094. VdS сертификат. **произвођач: SIEMENS или сл.**	ком.	1	90,00	90,00
06.02.01.05.	Млазница месингана DN15, Тип: BFFP, са 4 отвора. (пречници отвора према пројекту) **произвођач: SIEMENS или сл.**	ком	2	90,00	180,00
06/3-5.01.06.	Растеретна клапна. Испоручује се у комлету са жалузином (GRIFEU 0.1) и маском (GRIPRO 0.1). Уз растеретну клапну испоручити и одговрајућу против кишну жалузину. тип: EVENT 0.1 **произвођач: SIEMENS или сл.**	ком.	2	400,00	800,00
				УКУПНО ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ:	**13.220,00**

06/3-5.02.00	ЦЕВНИ РАЗВОД				
06/3-5.02.01	Челичне бешавне цеви DN10 - DN50, поцинковане димензије: schedule 40 према ANSI B36.10	кг.	62	14,00	868,00
06/3-5.02.02	Челични носачи са обујмицама,вијцима и навртками DN10 - DN50	ком	18	11,00	198,00
06/3-5.02.03	Челично фитинзи (колена 90°, Т комад, редуцири, ниплови, холендери, муфови) DN10 - DN50 PN60	ком	32	16,00	512,00
06/3-5.02.04	Остали ситан монтажни материјал	компл.		120,00	120,00

УКУПНО ЦЕВНИ РАЗВОД:	**1.698,00**

06/3-5.03.00	МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА				
06/3-5.03.01	У цену монтаже опреме и материјала су укључени: • монтажа повезивање горе наведене опреме са уградњом цевног развода са млазницама према пројектној документацији; • обезбеђење и коришћење механизације; припремни радови за монтажу; • чишћење свих површина до металног сјаја, • ситни грађевински радови који су у вези са монтажом; заптивање отвора ПП материјалом; • радиографска контрола 20% сучеоно заварених спојева;				

УКУПНО МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА:	**1.800,00**

06/3-5.04.00	ОСТАЛИ РАДОВИ				
06/3-5.04.01	• Пуштање у рад.Услуга обухвата: Испитивање инсталације, тестирање, функционално испитивање (без испуцавања гаса), обука особља корисника и примопрадаја система • Израда пројекта Изведеног стања • Упутство за руковање и одржавање • Пројектантски надзор • завршни радови и испитивање инсталације на хидраулички притисак; • технички преглед; • уклањање преосталог материјала са градилишта, опреме и средстава за рад, привремених објеката, чишћење објеката и градилишта;				

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**500,00**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ НОВЕК^{TM}1230

06/3-5.01.00	ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ	13.220,00
06/3-5.02.00	ЦЕВНИ РАЗВОД	1.698,00
06/3-5.03.00	МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА	1.800,00
06/3-5.04.00	ОСТАЛИ РАДОВИ	500,00

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ НОВЕК^{TM}1230 без ПДВ-а (ЕУР):	17.218,00
Рабат 10% (ЕУР):	15.496,20
ПДВ (ЕУР):	0,00
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ НОВЕК^{TM}1230 са ПДВ-ом (ЕУР):	15.496,20

Одговорни пројектант инсталација за гашење пожара:

Лидија Баровић Дурковић, дипл.маш.инж